


ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU WG PN-70/B-02365						
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa	Wysokość pom.	wentylacja mechan.	
					nawiew	wywiew
[--]	[--]	[--]	[m²]	[m]	[m³/h]	[m³/h]
1/01	Hall nr 1	Gres	27,06	3,15	230,0	230,0
1/02	Komunikacja pionowa	Gres	8,65	3,15	230,0	230,0
1/03	Pracownia ceramiczna	Gres	48,06	3,15	600,0	900,0
1/04	Pom. socjalne nr 1	Wykładzina PCV	17,16	3,15	220,0	220,0
1/05	Aneks kuchenny	Gres	6,73	3,15	220,0	220,0
1/06	W/C dla os. niepełnosprawnych + mejskie nr 1	Gres	4,82	3,15	100,0	100,0
1/07	Przedsiónek W/C nr 2	Gres	1,86	3,15	100,0	120,0
1/08	W/C damski nr 2	Gres	1,50	3,15	100,0	120,0
1/09	Garderoba	Wykładzina PCV	8,40	3,15	50,0	70,0
1/10	Kabina natryskowa	Gres	1,53	3,15	50,0	70,0
1/11	Przedsiónek W/C nr 3	Gres	1,15	3,15	50,0	70,0
1/12	W/C nr 3	Gres	1,08	3,15	50,0	70,0
1/13	Sala wielofunkcyjna	Wykładzina PCV	52,13	3,15	600,0	600,0
1/14	Sala muzyczna nr 1	Wykładzina PCV	22,94	3,15	200,0	200,0
1/15	Sala muzyczna nr 2	Wykładzina PCV	22,37	3,15	200,0	200,0
1/16	Wiatrołap nr 2	Gres	2,49	3,15	100,0	100,0
1/17	W/C ogólnodostępne	Gres	4,06	3,15	100,0	120,0
1/18	Zaplecze sali plastycznej	Gres	2,76	3,15	100,0	120,0
1/19	Pracownia plastyczna	Wykładzina PCV	20,73	3,15	200,0	200,0
1/20	Pom. socjalne nr 2	Wykładzina PCV	5,56	3,15	50,0	50,0
1/21	Szatnia	Wykładzina PCV	5,78	3,15	90,0	150,0
1/22	Wiatrołap nr 3	Gres	4,58	3,15	50	-
RAZEM			271,30		2 890,0	3 300,0

DANE CHARAKTERYSTYCZNE PO PRZEBUDOWIE:  
powierzchnia zabudowy 346,86 m²  
powierzchnia użytkowa parteru 271,30 m²  
kubatura brutto 2 203 m³

Pom. nr 1/03, 1/13, 1/20 przeznaczone do użytkowania przez max. około 20 osób. Pom. służące komunikacji oraz higieniczno-sanitarne nie przeznaczone do użytkowania przez ludzi (czas < 2h).

OBJAŚNIENIA  
kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane  
wymienić wszystkie podłogi na legarach i posadzki w segmencie nr 1  
zabezpieczenia poziom. wg opisu technicznego  
projektowane ścianki murowane z bloczków gazobetonowych  
projektowane schody żelbetowe płytowo-żelazowe

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDZ			
78-320 Polkowice, Żelazki ul. B. Ciepłego 24, tel.: 94 36 620 911			
Investor:	Miasto Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo		
Obiekt:	Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tytmana - KOB IX		
Nazwa inwestycji:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZCZEN WĘWNETRZNYCH		
Adres:	ul. Marii Skłodowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta Darłowo		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 20-VI-2017	
Treść rysunku:	RZUT PARTERU		Rys. nr 1PB
	/STAN PROJEKTOWY/		Skala: 1:50
Kierownik zespołu:	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	APNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.:	inż. Małgorzata Kiełmińska	Nr uzw.:	UANB346268/7 ANB346269/81
Sprawił konstrukcja:	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr uzw.:	APNB/8300/67/9 UANU734269/91
Sprawił architektura:	mrg inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	APNB/8300/124/79
Opracował:	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	---